

_TABELA DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Existente	Reforma	Demolição de alvenaria de embasamento	13,80 m²	2,70 m³
Existente	Reforma	Demolição de parede em alvenaria	190,46 m²	29,66 m³
Existente	Reforma	Demolição de parede em divisória de compensado	27,10 m²	1,36 m³
Existente	Reforma	Demolição de reboco	466,44 m²	13,65 m³
Existente	Reforma	Demolição de revestimento cerâmico em paredes	27,25 m²	0,27 m³
Existente	Reforma	Remoção de pintura de paredes	1094,51 m²	9,08 m³

_TABELA DE DEMOLIÇÃO DE PISOS (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Existente	Reforma	Demolição de contrapiso	131,96 m²	3,96 m³
Existente	Reforma	Demolição de laje pré-moldada	6,38 m²	0,51 m³
Existente	Reforma	Demolição de passeio em concreto	16,21 m²	0,97 m³
Existente	Reforma	Demolição de piso e contrapiso	162,67 m²	16,31 m³
Existente	Reforma	Demolição de piso em intertravado cor natural (Esp. 6 cm)	3,54 m²	0,21 m³
Existente	Reforma	Demolição de revestimento cerâmico para piso em áreas secas	233,43 m²	0,23 m³
Existente	Reforma	Demolição de tablado em madeira	36,56 m²	6,22 m³

_TABELA DE DEMOLIÇÃO DE TELHADOS (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Existente	Reforma	Telhado com cobertura em telha cerâmica e trama de madeira	340,69 m²	

_TABELA DE DEMOLIÇÃO DE FORROS (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Existente	Reforma	Demolição de forro em gesso	120,98 m²	
Existente	Reforma	Demolição de forro em PVC	132,44 m²	
Total geral			253,42 m²	

_TABELA DE ÁRVORES (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	QUANTIDADE	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Palmeira Imperial	3	

_TABELA DE TELHADOS (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Telhado com cobertura em telha de fibrocimento ondulada e trama metálica	443,00 m²	

_TABELA DE RODAPÉ (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	EXTENSÃO TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Rodapé em granito, altura de 10 cm	356,52 m	

_TABELA DE RUFOS (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	EXTENSÃO TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Rufo metálico - corte de 33cm	135,53 m	

_TABELA DE ATERRO (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Aterro com solo argilo-arenoso	732,47 m²	158,03 m³

_TABELA DE RODAPÉ (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	EXTENSÃO TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Rodapé em granito, altura de 10 cm	356,52 m	

_TABELA DE PISOS E REVESTIMENTOS DAS LAJES (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Chapisco aplicado em tetos	108,62 m²	
Reforma	Nenhum	Contrapiso com argamassa autonivelante (Esp. 2 cm)	35,85 m²	
Reforma	Nenhum	Contrapiso com argamassa autonivelante (Esp. 3 cm)	317,69 m²	
Reforma	Nenhum	Fundo Selador acrílico aplicado em tetos - 1 demão	108,62 m²	
Reforma	Nenhum	Lastro de concreto (Esp. 7 cm) com armação em tela soldada e camada impermeabilizante em lona plástica	175,35 m²	
Reforma	Nenhum	Lastro de concreto (Esp. 15 cm) com armação em tela soldada	36,35 m²	
Reforma	Nenhum	Massa corrida aplicada em tetos - 2 demãos	108,62 m²	
Reforma	Nenhum	Massa única para recebimento de pintura em tetos (Esp. 2 cm)	108,62 m²	
Reforma	Nenhum	Passeio em concreto (Esp. 6 cm)	7,66 m²	
Reforma	Nenhum	Pintura de tetos com tinta acrílica cor branca - 2 demãos	108,62 m²	
Reforma	Nenhum	Piso em concreto (Esp. 7 cm)	34,59 m²	
Reforma	Nenhum	Piso em intertravado 20x10 cm cor natural (Esp. 6 cm)	154,84 m²	
Reforma	Nenhum	Reassentamento de piso em intertravado 20x10 cm cor natural (Esp. 6 cm)	488,89 m²	
Reforma	Nenhum	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 60x60 cm (Ref. 25450E - Cetim Bianco da Portobello ou similar)	380,66 m²	
Reforma	Nenhum	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 60x60 cm (Ref. 202185E - Folk Desert da Portobello ou similar)	33,08 m²	
Reforma	Nenhum	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 60x60 cm (Ref. Cristallo Bianco da Biancogres ou similar)	28,83 m²	

_TABELA DE MEIO-FIO (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	EXTENSÃO TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Meio-Fio em concreto pré-moldado 8x25x80 cm	43,17 m	

_TABELA DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	EXTENSÃO TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Guarda-corpo panorâmico em aço inoxidável e vidro laminado 8 mm	19,37	
Reforma	Nenhum	Corrimão em aço inoxidável	8,44	
Total geral			27,80	

_TABELA DE GRAMA (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Grama natural em placas	57,49 m²	

_TABELA DE FORROS (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Forro em placas de gesso	203,04 m²	
Reforma	Nenhum	Forro em PVC branco tipo liso	256,25 m²	
Total geral			459,29 m²	

_TABELA DE CALHAS (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	EXTENSÃO TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Calha metálica - desenvolvimento de 50 cm	17,15 m	
Reforma	Nenhum	Calha metálica - desenvolvimento de 100 cm	51,81 m	
Total geral			68,96 m	

_TABELA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Impermeabilização de paredes com argamassa polimérica - 3 demãos	319,93 m²	

_TABELA DE VIGAS SUPERIORES (OK)						
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	MATERIAL	SEÇÃO	EXTENSÃO TOTAL	VOLUME TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	14x20 cm	91,11 m	2,45 m³	
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	14x50 cm	103,35 m	6,92 m³	
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	14x60 cm	8,71 m	0,71 m³	
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	19x50 cm	27,68 m	2,60 m³	
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	25x40 cm	25,07 m	2,26 m³	
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	25x70 cm	33,70 m	5,70 m³	
Total geral				289,62 m	20,64 m³	

_TABELA DE VIGAS BALDRAMES (OK)						
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	MATERIAL	SEÇÃO	EXTENSÃO TOTAL	VOLUME TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	12x43 cm	30,38 m	1,57 m³	
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	14x40 cm	13,46 m	0,71 m³	
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	19x40 cm	52,23 m	3,88 m³	
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	22x30 cm	8,71 m	0,56 m³	
Total geral				104,78 m	6,71 m³	

_TABELA DE SAPATAS (OK)						
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	MATERIAL	SEÇÃO	QUANT.	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Concreto armado fck = 25 MPa	100x100x30 cm	2	2,00 m²	0,60 m³
Reforma	Nenhum	Concreto armado fck = 25 MPa	120x120x30 cm	5	7,20 m²	2,16 m³
Reforma	Nenhum	Concreto armado fck = 25 MPa	120x120x40 cm	7	10,08 m²	4,03 m³
Total geral				14	19,28 m²	6,79 m³

_TABELA DE PILARES (OK)						
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	MATERIAL	SEÇÃO	QUANT.	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	14x30 cm	9	1,62 m²	
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	25x50 cm	1	0,61 m²	
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	29x32 cm	1	0,38 m²	
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	30x30 cm	9	4,72 m²	
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	30x38 cm	1	0,56 m²	
Reforma	Nenhum	Concreto armado - fck = 25 MPa	32x38 cm	1	0,50 m²	
Total geral				22	8,39 m²	

_TABELA DE PAREDES (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas externas e internas	1601,40 m²	
Reforma	Nenhum	Emboço para recebimento de cerâmica em paredes (Esp. 2 cm)	235,97 m²	
Reforma	Nenhum	Fundo Selador acrílico aplicado em paredes - 1 demão	2079,78 m²	
Reforma	Nenhum	Massa acrílica aplicada em paredes externas - 2 demãos	770,94 m²	
Reforma	Nenhum	Massa corrida aplicada em paredes internas - 2 demãos	837,11 m²	
Reforma	Nenhum	Massa única para recebimento de pintura em paredes (Esp. 2 cm)	1363,08 m²	
Reforma	Nenhum	Parede em alvenaria de bloco de concreto 9x19x39 cm (Esp. 9 cm)	181,23 m²	
Reforma	Nenhum	Parede em alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm (Esp. 14 cm)	290,22 m²	
Reforma	Nenhum	Pintura de paredes com tinta acrílica cor branca - 2 demãos	1961,12 m²	
Reforma	Nenhum	Pintura de paredes com tinta acrílica cor cinza alpino - 2 demãos	108,35 m²	
Reforma	Nenhum	Revestimento cerâmico para paredes em pastilhas de porcelana 5x5 cm (Ref. M4330 - Areia 5x5 da Atlas ou similar)	25,57 m²	
Reforma	Nenhum	Revestimento cerâmico para paredes em pastilhas de porcelana 5x5 cm (Ref. M6249 - Ártico 5x5 da Atlas ou similar)	36,37 m²	
Reforma	Nenhum	Revestimento cerâmico para paredes em porcelanato 30x60 cm (Ref. 26090E - Antartida BR, Linha White Home da Portobello ou similar)	157,62 m²	

_TABELA DE LAJES (OK)				
FASE CRIADA	FASE DEMOLIDADA	TIPO	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
Reforma	Nenhum	Impermeabilização de lajes com manta asfáltica e proteção mecânica (Esp. 3 cm)	11,00 m²	
Reforma	Nenhum	Laje pré-moldada treliçada h = 16 cm (12 cm enchimento + 4 cm de capa)	46,23 m²	



Nilton Nunes Dourado
Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil
CREA: 31473/BA

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO :

TÍTULO: PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA

PRANCHAS
P09

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS

PROPRIETÁRIO : CAMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA BAHIA

EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO

ÁREA TOTAL:

IRACARA - BA

ÁREA CONTRUIDA:

DATE: 11/2022

DESENHO:

ÁREA LIVRE:

ESCALA